





## **CADERNO DE ENCARGOS**

**Requalificação de 4 parques infantis no concelho**


	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

## ÍNDICE


<b>CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS .....</b>	<b>5</b>
Cláusula 1.ª   Objeto do procedimento .....	5
Cláusula 2.ª   Disposições por que se rege a empreitada .....	5
Cláusula 3.ª   Interpretação dos documentos que regem a empreitada .....	6
Cláusula 4.ª   Esclarecimento de dúvidas.....	6
Cláusula 5.ª   Projeto.....	6
<b>CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO .....</b>	<b>7</b>
<b>SECÇÃO I - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS.....</b>	<b>7</b>
Cláusula 6.ª   Preparação e planeamento da execução da obra .....	7
Cláusula 7.ª   Plano de trabalhos ajustado.....	8
Cláusula 8.ª   Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos .....	9
<b>SECÇÃO II - PRAZOS DE EXECUÇÃO.....</b>	<b>9</b>
Cláusula 9.ª   Prazo de execução da empreitada .....	9
Cláusula 10.ª   Cumprimento do plano de trabalhos.....	10
Cláusula 11.ª   Multas por violação dos prazos contratuais .....	10
Cláusula 12.ª   Atos e direitos de terceiros .....	11
<b>SECÇÃO III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA.....</b>	<b>11</b>
Cláusula 13.ª   Condições gerais de execução dos trabalhos .....	11
Cláusula 14.ª   Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção .....	11
Cláusula 15.ª   Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra .....	12
Cláusula 16.ª   Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção .....	12
Cláusula 17.ª   Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção ....	13
Cláusula 18.ª   Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção .....	13
Cláusula 19.ª   Aplicação dos materiais e elementos de construção .....	13
Cláusula 20.ª   Substituição de materiais e elementos de construção .....	13
Cláusula 21.ª   Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra .....	14
Cláusula 22.ª   Trabalhos complementares .....	14
Cláusula 23.ª   Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro.....	14
Cláusula 24.ª   Menções obrigatórias no local dos trabalhos.....	15
Cláusula 25.ª   Ensaios .....	15
Cláusula 26.ª   Medições .....	15
Cláusula 27.ª   Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados .....	16
Cláusula 28.ª   Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra .....	16
<b>SECÇÃO IV - PESSOAL .....</b>	<b>17</b>
Cláusula 29.ª   Obrigações gerais.....	17
Cláusula 30.ª   Horário de trabalho.....	17

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

Cláusula 31. <sup>a</sup>   Segurança, higiene e saúde no trabalho .....	17
<b>SECÇÃO V – SEGUROS .....</b>	<b>18</b>
Cláusula 32. <sup>a</sup>   Contratos de seguro .....	18
Cláusula 33. <sup>a</sup>   Objeto dos contratos de seguro .....	18
<b>CAPÍTULO III - OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA .....</b>	<b>19</b>
Cláusula 34. <sup>a</sup>   Preço e condições de pagamento .....	19
Cláusula 35. <sup>a</sup>   Adiantamentos ao empreiteiro.....	19
Cláusula 36. <sup>a</sup>   Reembolso dos adiantamentos .....	20
Cláusula 37. <sup>a</sup>   Descontos nos pagamentos .....	21
Cláusula 38. <sup>a</sup>   Mora no pagamento .....	21
Cláusula 39. <sup>a</sup>   Revisão de preços.....	21
<b>CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO .21</b>	
Cláusula 40. <sup>a</sup>   Representação do empreiteiro .....	21
Cláusula 41. <sup>a</sup>   Representação do dono da obra .....	22
Cláusula 42. <sup>a</sup>   Livro de registo da obra .....	22
<b>CAPÍTULO V - RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA .....</b>	<b>23</b>
Cláusula 43. <sup>a</sup>   Receção provisória.....	23
Cláusula 44. <sup>a</sup>   Prazo de garantia .....	23
Cláusula 45. <sup>a</sup>   Receção definitiva.....	23
Cláusula 46. <sup>a</sup>   Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução .....	24
<b>CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS.....</b>	<b>24</b>
Cláusula 47. <sup>a</sup>   Deveres de colaboração recíproca e informação.....	24
Cláusula 48. <sup>a</sup>   Subcontratação e cessão da posição contratual .....	25
Cláusula 49. <sup>a</sup>   Resolução do contrato pelo dono da obra.....	25
Cláusula 50. <sup>a</sup>   Resolução do contrato pelo empreiteiro .....	26
Cláusula 51. <sup>a</sup>   Foro competente .....	27
Cláusula 52. <sup>a</sup>   Comunicações e notificações .....	27
Cláusula 53. <sup>a</sup>   Contagem dos prazos.....	27
Cláusula 54. <sup>a</sup>   Legislação aplicável .....	28
<b>CAPÍTULO VII – CLÁUSULAS TÉCNICAS .....</b>	<b>28</b>
<b>SECÇÃO I - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS.....</b>	<b>28</b>
Cláusula 55. <sup>a</sup>   Condições gerais .....	28
Cláusula 56. <sup>a</sup>   Trabalhos Preliminares .....	28
Cláusula 57. <sup>a</sup>   Vedações das áreas de intervenção.....	29
Cláusula 58. <sup>a</sup>   Sinalização provisória de trânsito .....	29
Cláusula 59. <sup>a</sup>   Faseamento dos trabalhos .....	29

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

Cláusula 60. <sup>a</sup>   Demolições .....	29
Cláusula 61. <sup>a</sup>   Trabalhos não especificados .....	30
Cláusula 62. <sup>a</sup>   Materiais especificados .....	30
Cláusula 63. <sup>a</sup>   Materiais não especificados .....	30
Cláusula 64. <sup>a</sup>   Telas finais .....	31
Cláusula 65. <sup>a</sup>   Certificação.....	31
<b>SECÇÃO II - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS PI's .....</b>	<b>31</b>
Cláusula 66. <sup>a</sup>   Equipamentos .....	31
Cláusula 67. <sup>a</sup>   Vedações.....	40
Cláusula 68. <sup>a</sup>   Painéis informativos.....	40
Cláusula 69. <sup>a</sup>   Pavimentos.....	40
Cláusula 70. <sup>a</sup>   Montagem de papeleiras e bancos .....	41
<b>SECÇÃO III - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS ARRANJOS EXTERIORES .....</b>	<b>41</b>
Cláusula 71. <sup>a</sup>   Escavação e aterros .....	41
Cláusula 72. <sup>a</sup>   Materiais diversos.....	43
Cláusula 73. <sup>a</sup>   Pavimentos.....	44
Cláusula 74. <sup>a</sup>   Serralharias .....	46

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

2024.EXP.I.CP.969

## CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS

### Cláusula 1.ª | Objeto do procedimento

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito do procedimento pré-contratual para a execução da empreitada de obras públicas, designada por **Requalificação de 4 parques infantis no concelho**, instalados no concelho de Espinho, um na freguesia de Espinho, um na união de freguesia Anta/Guetim e dois na freguesia de Silvalde


### Cláusula 2.ª | Disposições por que se rege a empreitada

1. A execução do contrato obedece:

- a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
- b) Ao Código dos Contratos Públicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; na sua redação em vigor);
- c) À Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com a última redação resultante das alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho;
- d) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar;
- e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- f) Às regras da arte.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP:

- a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal;
- b) O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos interessados, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º, n.º 6 do CCP;
- c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 50.º do CCP;
- d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto execução;
- e) A proposta adjudicada;
- f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário;
- g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

### Cláusula 3.ª | **Interpretação dos documentos que regem a empreitada**


1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.
2. Em caso de divergência entre o programa e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
3. No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução:
  - a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;
  - b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto no artigo 50.º do CCP e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças;
  - c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de execução.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior e o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo código.

### Cláusula 4.ª | **Esclarecimento de dúvidas**

1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

### Cláusula 5.ª | **Projeto**

O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o de arquitetura e de arquitetura paisagista patentado no procedimento.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

## CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO

### SECÇÃO I - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

#### Cláusula 6.ª | Preparação e planeamento da execução da obra

##### 1. O empreiteiro é responsável:

- a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição que acompanham o projeto de execução;
- b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea i) do n.º 4 da presente cláusula.


2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:

- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
- b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
- c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis de alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
- d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:

- a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
- b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;
- c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do caderno de encargos, nos termos previstos no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 378.º do CCP, sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente, nos termos previstos naqueles preceitos e nos n.º 1 a 4 do artigo 50.º do CCP;
- d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;


	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;
- f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;
- g) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas f);
- h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

#### Cláusula 7.ª | **Plano de trabalhos ajustado**

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação contrato, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.º e 361.º-A do CCP, o plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos, observando nas suas elaborações a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
  - a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;
  - b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
  - c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
  - d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.



	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07


#### Cláusula 8.<sup>a</sup> | **Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos**

- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse público.
- No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.
- Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
- Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.
- Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de 5 (cinco) dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.
- Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.
- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

## SECÇÃO II - PRAZOS DE EXECUÇÃO

#### Cláusula 9.<sup>a</sup> | **Prazo de execução da empreitada**

- O empreiteiro obriga-se a:
  - Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado;
  - Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor;
  - Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção provisória, no prazo **no prazo de 90 dias**, a contar da data da sua consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja superior;
- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização.

4. Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar à execução de trabalhos complementares cuja execução prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos:

- a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
- b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução.

6. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão.

#### Cláusula 10.ª | **Cumprimento do plano de trabalhos**

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verificarem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.


3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da cláusula 8.ª.

#### Cláusula 11.ª | **Multas por violação dos prazos contratuais**

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por fato imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1‰ do preço contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### Cláusula 12.ª | **Atos e direitos de terceiros**

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.


### **SECÇÃO III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA**

#### Cláusula 13.ª | **Condições gerais de execução dos trabalhos**

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos das cláusulas técnicas deste caderno de encargos.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

#### Cláusula 14.ª | **Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção**

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de construção que não correspondam às características da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica utilização.
3. No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia.
4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 378.º do CCP quando aplicáveis, nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos materiais e elementos de construção fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o fato ao dono da obra e apresentará uma proposta de alteração

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar lugar.

5. A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, não se pronunciar sobre a proposta e não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável à sua eventual diminuição, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares», e para os «trabalhos a menos», consoante aplicável.

#### Cláusula 15.<sup>a</sup> | **Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra**

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

#### Cláusula 16.<sup>a</sup> | **Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção**


1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação do dono da obra.

2. Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo período de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construção que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do dono da obra.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### Cláusula 17.ª | **Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção**

1. Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
2. A reclamação considera-se deferida se o dono da obra não notificar o empreiteiro da respetiva decisão nos 15 (quinze) dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados pela parte que decair.

#### Cláusula 18.ª | **Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção**


1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para a obra, não podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa imputável ao empreiteiro, este deverá substituí-los à sua custa.

#### Cláusula 19.ª | **Aplicação dos materiais e elementos de construção**

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

#### Cláusula 20.ª | **Substituição de materiais e elementos de construção**

1. Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que:
  - a) Sejam diferentes dos aprovados;
  - b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser utilizados de novo.
2. As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### Cláusula 21.ª | **Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra**


O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da obra, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada.

#### Cláusula 22.ª | **Trabalhos complementares**

- O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos complementares ordenados nos termos do n.º 2 do artigo 370.º do CCP.
- O dono da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execução ordene ao empreiteiro.
- Quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projeto de execução, é o mesmo responsável pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissões, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
- O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissões.
- O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.
- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de obrigações de conceção assumidas por terceiros perante o dono da obra:
  - Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;
  - Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assiste ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 378.º do CCP.
- No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em título contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das suas obrigações.

#### Cláusula 23.ª | **Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro**

- Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.
- Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da assistência técnica que a este compete.

#### Cláusula 24.<sup>a</sup> | **Menções obrigatórias no local dos trabalhos**


1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo número de alvará ou número de certificado de empreiteiro de obras públicas, ou dos documentos previstos na Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.

#### Cláusula 25.<sup>a</sup> | **Ensaio**

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.

#### Cláusula 26.<sup>a</sup> | **Medições**

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.
2. As medições serão efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades:
  - a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;
  - b) As normas definidas no projeto de execução;

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
- d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.


#### Cláusula 27.<sup>a</sup> | **Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados**

- Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
- No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.
- O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra não indique a existência de tais direitos.
- No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalização da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

#### Cláusula 28.<sup>a</sup> | **Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra**

- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.
- Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do contrato ou outros prejuízos.
- Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.
- No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
  - Prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra; e
  - Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato que demonstre ter sofrido.



	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

## SECÇÃO IV - PESSOAL

### Cláusula 29.ª| **Obrigações gerais**


1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.
4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

### Cláusula 30.ª| **Horário de trabalho**

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra.

### Cláusula 31.ª| **Segurança, higiene e saúde no trabalho**

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa daquele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 40.ª.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07


## SECÇÃO V – SEGUROS

### Cláusula 32.<sup>a</sup> | **Contratos de seguro**

- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação.
- O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição destes documentos.
- Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
- O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até à data em que deixem de o estar.

### Cláusula 33.<sup>a</sup> | **Objeto dos contratos de seguro**

- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
- O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamento fixos ou móveis.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

4. No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel previsto no n.º 2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios.

### CAPÍTULO III - OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA


#### Cláusula 34.<sup>a</sup> | **Preço e condições de pagamento**

- Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro os trabalhos executados pelo valor unitário constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do contrato.
- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 26.<sup>a</sup>.
- Os pagamentos são efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da respetiva fatura eletrónica.
- As faturas eletrónicas a emitir pelo empreiteiro deverão ser enviadas através da solução iLink, acessível em <https://www.ilink.pt> <sup>1</sup>.
- As faturas eletrónicas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.
- Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à efetiva realização daqueles.
- No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.
- O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
- O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.

#### Cláusula 35.<sup>a</sup> | **Adiantamentos ao empreiteiro**

- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.

<sup>1</sup> O iLink dispõe de uma linha de apoio para colocação de qualquer questão que possa surgir, disponível através do email [apoio@ilink.pt](mailto:apoio@ilink.pt) ou pelo telefone 707 451 451. Os operadores económicos estão isentos de custos de transação na utilização da solução, no envio das faturas para o Município de Espinho.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.

3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.

4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.

5. Decorrido o prazo da execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberação da correspondente caução, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias após a notificação, o dono da obra não tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

#### Cláusula 36.ª | **Reembolso dos adiantamentos**

Os adiantamentos concedidos nos termos da cláusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante dedução nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes fórmulas:

- a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$V_{ri} = \frac{V_a}{V_t} \times V_{pt} - V_{rt}$$

- b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$V_{ri} = \frac{V_a}{V_t} \times V'_{pt} - V_{rt}$$

$V_{ri}$  é o valor de cada reembolso a deduzir na situação de trabalhos contratuais;


$V_a$  é o valor do adiantamento;

$V_t$  é o valor dos trabalhos contratuais por realizar à data de pagamento do adiantamento;

$V_{pt}$  é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao mês em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

$V'_{pt}$  é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao mês em que se processa o reembolso;

$V_{rt}$  é o valor acumulado dos reembolsos já deduzidos até ao mês em que se processa o reembolso.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### Cláusula 37.ª | **Descontos nos pagamentos**

1. Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos no programa para a caução referida no número anterior.

#### Cláusula 38.ª | **Mora no pagamento**

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora, os quais serão obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirão sobre a totalidade da dívida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no número anterior deverá ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos que lhes deram origem.


#### Cláusula 39.ª | **Revisão de preços**

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na sua redação atual, na modalidade de fórmula, de acordo com o Despacho n.º 1592/2004 de 8 janeiro e Despacho n.º 22637/2004 de 12 de outubro.
2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: **F09 – Arranjos Exteriores.**
3. Os diferenciais de preços para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

### **CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

#### Cláusula 40.ª | **Representação do empreiteiro**

1. Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima: **Bacharel Engenharia Civil.**
3. Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.


4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e/ou inerentes à atuação profissional do diretor de obra.
7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na alínea h) do n.º 4 da cláusula 6.ª.
9. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição.

#### Cláusula 41.ª | **Representação do dono da obra**

1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra e pelo gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.
3. O diretor de fiscalização da obra e o gestor do contrato tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato.

#### Cláusula 42.ª | **Livro de registo da obra**

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.
2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, bem como quaisquer ocorrências que o diretor de fiscalização da obra entenda necessárias.
3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

## CAPÍTULO V - RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA

### Cláusula 43.<sup>a</sup> | **Receção provisória**


1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.
3. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

### Cláusula 44.<sup>a</sup> | **Prazo de garantia**

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
  - a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
  - b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas;
  - c) 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.
2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável.
3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 e 2 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.

### Cláusula 45.<sup>a</sup> | **Receção definitiva**

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.
2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:
  - a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
  - b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

5. São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 398.º do CCP.

#### Cláusula 46.ª | **Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução**

1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.

2. Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos:

- a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caução;
- b) No final do segundo ano, 30% do valor da caução;
- c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caução;
- d) No final do quarto ano, 15% do valor da caução;
- e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no número anterior é promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias após a notificação, o dono da obra não tiver cumprido a referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

5. A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da caução prestada por período superior ao que seria devido.


6. Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o reforço da garantia tenha sido efetuado em numerário, o empreiteiro terá direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituído as quantias retidas.

### **CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS**

#### Cláusula 47.ª | **Deveres de colaboração recíproca e informação**

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP.




	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### Cláusula 48.<sup>a</sup> | **Subcontratação e cessão da posição contratual**

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.
6. No prazo de 5 (cinco) dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. É admitida a cessão da posição contratual.
9. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 318.º, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

#### Cláusula 49.<sup>a</sup> | **Resolução do contrato pelo dono da obra**

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos:
  - a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao empreiteiro;
  - b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
  - c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
  - d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa-fé;
  - e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP, devidamente conjugado com o n.º 4 deste artigo;
  - f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
  - g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
  - h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
  - i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
- k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a  $\frac{1}{40}$  do prazo de execução da obra;
- l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
- m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
- n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;
- o) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;
- p) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.


3. No caso previsto na alínea o) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

#### Cláusula 50.ª | **Resolução do contrato pelo empreiteiro**

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
- b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao dono da obra;
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro;

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subseqüentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;
- h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20% do preço contratual;
- i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
- i. Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
  - ii. Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra;
- j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preço contratual.

2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

#### Cláusula 51.ª | **Foro competente**

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro.


#### Cláusula 52.ª | **Comunicações e notificações**

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

#### Cláusula 53.ª | **Contagem dos prazos**

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados, regendo-se pelo previsto no artigo 471.º do CCP.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

2024.EXP.I.CP.969

#### Cláusula 54.<sup>a</sup> | **Legislação aplicável**

Em tudo o omissso no presente caderno de encargos, aplica-se o disposto no CCP e demais legislação aplicável.

## CAPÍTULO VII – CLÁUSULAS TÉCNICAS


### SECÇÃO I - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS

#### Cláusula 55.<sup>a</sup> | **Condições gerais**

1. As cláusulas técnicas especiais, adiante designadas por CTE, que integram o presente caderno de encargos dizem respeito aos trabalhos a executar.
2. Considerando-se integradas no presente caderno encargos, as CTE do projeto de execução de arquitetura e de arquitetura paisagista e para as quais expressamente se remete.
3. Todos os elementos executados, em que se note por simples observação ou face do resultado de ensaios, não corresponderem às condições exigidas serão demolidos ou substituídos a expensas do adjudicatário. Tal prescrição é evidentemente aplicável a qualquer outro trabalho de qualquer outro capítulo.
4. Todo o entulho resultante da obra será regularmente removido do local dos trabalhos por conta do adjudicatário para depósito da sua responsabilidade.
5. Aquando da vistoria para receção provisória não haverá qualquer tipo de entulho remanescente, sob condição de esta não se efetivar. A obra será entregue completamente limpa no referente a todas as suas superfícies, procedendo-se à lavagem sempre que aquelas o permitem.
6. O não cumprimento do mencionado no número anterior, implica a não receção provisória dos trabalhos, mesmo se estes se encontram totalmente concluídos.

#### Cláusula 56.<sup>a</sup> | **Trabalhos Preliminares**

1. Para efeitos de trabalhos preliminares, inclui-se nesta cláusula, a montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para execução da obra, nomeadamente:
  - Montagem, manutenção e desmontagem de máquinas;
  - Montagem, manutenção e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização;
  - Tomada de conhecimento, pelo adjudicatário, do estado atual da área de intervenção, nomeadamente os acessos, já que se prevê que elas lhe serão entregues como se encontram, não sendo aceites reclamações do adjudicatário, baseadas na falta de conhecimento do estado atual do terreno, ou de quaisquer trabalhos a realizar, pelo que este deverá no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da sua proposta;
  - Organização de métodos de trabalho, que na opinião de fiscalização, sejam considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada;
  - Eventuais indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos;

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- Colocação de placa com identificação do dono da obra, projetista, adjudicatário e demais elementos exigidos pelas autoridades respetivas;
- Todos os demais trabalhos preparatórios, que se tornem indispensáveis para o correto cumprimento do objetivo da empreitada.

2. É obrigatória a apresentação do Plano de Estaleiro para submeter à aprovação da fiscalização, onde serão perfeitamente sinalizadas as vedações, implantação de máquinas e equipamentos, implantação das instalações e demais informações que se considerem necessárias.

3. Considera-se ainda incluída, a realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio às restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e remate de roços, rasgos, ranhuras e valas, cedência e montagem de andaimes, cedência de mão-de-obra e demais trabalhos de serventia necessários.

#### Cláusula 57.ª | **Vedações das áreas de intervenção**

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutenção e desmontagem de vedações entre as áreas de intervenção da empreitada e as áreas circundantes, incluindo vedações com arruamentos adjacentes, terrenos particulares, percursos pedonais e percursos viários.

2. As vedações a criar deverão ser fixas e em material opaco.

3. Sempre que necessário, e de acordo com a necessidade dos trabalhos a realizar, as vedações poderão ser alteradas, sendo responsabilidade do empreiteiro proceder a essas alterações, desde que possua essa autorização por parte do dono de obra.

#### Cláusula 58.ª | **Sinalização provisória de trânsito**

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutenção e desmontagem de sinalização de trânsito nas áreas de intervenção da empreitada, bem como em todos os percursos a sinalizar.

2. A sinalização a implementar deve ser previamente, incluindo a dos percursos de desvios de trânsito, proposta à aprovação do dono de obra e só implementada após a sua aprovação.

3. Os sinais a utilizar, além de terem que ser novos, devem ser fixados ao pavimento por meios fixos e possuírem as características de reflexão prevista na legislação em vigor.


4. O recurso a semaforização será avaliado caso a caso, devendo o equipamento ser devidamente homologado.

#### Cláusula 59.ª | **Faseamento dos trabalhos**

Caso se verifiquem condicionantes externas à obra, bem como condicionantes de mobilidade da área de intervenção, pode o dono de obra impor faseamento dos trabalhos distinto da proposta do adjudicatário, sem que para o feito possa o mesmo ter direito a apresentar reclamação, nomeadamente no que respeita às fases, frentes e rendimentos de trabalho.

#### Cláusula 60.ª | **Demolições**

As demolições deverão ser efetuadas de forma cuidada, sem danificar os elementos da envolvente. Os materiais provenientes destas, deverão ser separados e entregues em depósitos devidamente licenciados, cumprindo todos os parâmetros da legislação em vigor.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### Cláusula 61.<sup>a</sup> | **Trabalhos não especificados**


Os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessários para o cumprimento da presente empreitada, serão executados com perfeição e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e demais legislação em vigor, as indicações do projeto e as instruções da fiscalização.

#### Cláusula 62.<sup>a</sup> | **Materiais especificados**

1. Os materiais e elementos a utilizar na obra deverão satisfazer as condições referidas nas presentes CTE.
2. Os materiais só poderão ser aplicados na obra depois de efetuada a sua receção pela fiscalização. A receção será feita com base na verificação de que satisfazem as características especificadas nestas CTE.
3. Consideram-se fazendo parte das CTE, os documentos a elas anexados, durante as fases de concurso e execução da obra.
4. O adjudicatário deverá garantir a existência, em depósito, das quantidades de materiais e elementos necessários à laboração normal dos trabalhos. Será normal a existência em depósito de materiais que garantam um mínimo de 15 dias de laboração.
5. Quando da receção, deverá ser elaborado pelo adjudicatário um boletim de receção onde deverão constar:
  - a) Identificação da obra;
  - b) Designação do material ou do elemento;
  - c) Data de entrada na obra;
  - d) Decisão de receção e visto da fiscalização.
6. Ao boletim de receção deverão ser anexados os seguintes documentos:
  - a) Certificado de origem;
  - b) Guia de remessa;
  - a) Boletins de ensaio.
7. O boletim de receção e documentos anexos deverão ser integrados no livro de registo da obra.
8. O adjudicatário poderá propor a substituição de qualquer especificação de materiais, desde que a solidez, estabilidade, aspeto, duração e conservação da obra não sejam prejudicados. A proposta deverá ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as características de qualidade que o material irá satisfazer.
9. Compete à fiscalização, aprovar ou rejeitar a proposta de substituição, a qual poderá ser condicionada à alteração das condições administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovação de uma alteração de especificação para um determinado material não isentará nenhum lote de ser submetido à receção prevista, nem isentará o adjudicatário da responsabilidade sobre o seu comportamento.
10. Os materiais ou elementos sujeitos a homologação obrigatória ou classificação obrigatória só poderão ser aceites se acompanhados do respetivo Documento de Homologação ou Classificação, passado por um laboratório oficial.

#### Cláusula 63.<sup>a</sup> | **Materiais não especificados**

1. Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra deverão satisfazer as presentes CTE, e em particular, deverão satisfazer os regulamentos que lhes dizem respeito, nomeadamente as Normas Portuguesas, Documentos de homologação e de classificação, bem como as normas de boa construção.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

2. Em qualquer dos casos, serão submetidos à aprovação da fiscalização, que poderá determinar a realização de ensaios especiais para comprovação das suas características.

#### Cláusula 64.<sup>a</sup> | **Telas finais**

1. A apresentação das telas finais dos projetos são da responsabilidade do adjudicatário e deverão ser apresentadas antes do ato da receção provisória.
2. Deverá também o adjudicatário apresentar uma lista de referências e marcas comerciais de todos os materiais e acabamentos utilizados na obra, bem como todos os documentos de garantia dos equipamentos (compilação técnica).
3. As telas finais serão fornecidas em suporte informático e uma cópia em papel.

#### Cláusula 65.<sup>a</sup> | **Certificação**

É da responsabilidade do adjudicatário a certificação ao abrigo das Normas NP EN 1177 e 1176 por entidade credenciada, tendo em conta que qualquer acerto que seja necessário para o cumprimento das mesmas durante a execução da obra em relação ao projeto, é da sua exclusiva responsabilidade.

## SECÇÃO II - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS PI's


#### Cláusula 66.<sup>a</sup> | **Equipamentos**


Todos os equipamentos devem estar certificados, dando cumprimento à legislação em vigor.

### 1. **PARQUE INFANTIL MULTIMEIOS**


Os equipamentos a instalar, deverão ser do tipo "Soanca" ou equivalente:

#### 1.1. Carrossel - Ref.<sup>a</sup>1445


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Carrossel adaptado a cadeira de rodas, composto por estrutura em aço inox;</li> <li>. Assento em HPL anti-UV;</li> <li>. Base em HPL anti-derrapante;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – Diâm. 5,60m</li> <li>. Área de implantação – 36 m2</li> <li>. Altura de queda livre – 0,60 m</li> <li>. Idades: 3-14</li> <li>. Capacidade: 4</li> </ul>	
--	---

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07


1.2. Baloço - Baloço ref.<sup>a</sup> 3215-15.2.3 - Baloço com postes em madeira, c/ 1 assento normal, 1 cadeira de bebé e 1 cesto

<ul style="list-style-type: none"> <li>. Postes de secção quadrada 85x85 mm com arestas boleadas, em madeira de pinho tratada e lamelada colada em "finger joint", com tratamento em autoclave e acabamento aquoso;</li> <li>. 1 cadeira de bebé e 1 assento em alumínio revestido a borracha vulcanizada;</li> <li>. 1 assento com corda, em forma de cesto;</li> <li>. Correntes em aço inox;</li> <li>. Travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox;</li> <li>. Área espaço de queda – 6 x 7</li> <li>. Área de implantação – 42 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – &lt;1,20 m</li> <li>. Idades: 0-14</li> <li>. Capacidade: 6</li> </ul>	
---	---


1.3. Mola - Ref.<sup>a</sup> 2023 - Boneco de mola duplo

<ul style="list-style-type: none"> <li>. Boneco de mola duplo em HPL;</li> <li>. Estrutura em madeira de pinho tratada elamelada colada em "finger joint", com tratamento em autoclave e acabamento aquoso, classe IV;</li> <li>. Assentos em HPL antiderrapante;</li> <li>. Painéis em HPL anti-UV;</li> <li>. Mola helicoidal em aço temperado, de alta resistência com pintura a pó de poliéster Termo endurecido;</li> <li>. Pegas em polietileno;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 2 x 3,46 m</li> <li>. Área de implantação – 7 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – &lt;0,60 m</li> <li>. Idades: +1</li> <li>. Capacidade: 2</li> </ul>	
---	---





	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### 1.4. Combinado Foguetão - Ref.<sup>a</sup> Dinamic IV ALU

<p>Estrutura multifunções com tema espacial composta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Descida de bombeiro em aço inox;</li> <li>. Uma rede vertical para trepar com cordas de polipropileno de 16mm de diâmetro reforçadas com cabos de aço no interior;</li> <li>. 2 escadas verticais em aço inox com 2 degraus;</li> <li>. Escorrega em polietileno rotomoldado com altura de saída a 0.90 mt;</li> <li>. Rampa de escalada em contraplacado marítimo e presas em poliuretano;</li> <li>. Jogos interativos nos painéis de HPL anti-UV e jogo do ábaco;</li> <li>. Plataformas em HPL antiderrapante;</li> <li>. Postes de secção quadrada com arestas boleadas em alumínio anodizado com interior reforçado.</li> <li>. Área espaço de queda – 6,93 x 5,63 m</li> <li>. Área de implantação – 42 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,90 m</li> <li>. Idades: 0-12</li> <li>. Capacidade: 10</li> </ul>	
--	---

#### 1.5. Equipamento multifunções ref.<sup>a</sup> 1618


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Equipamento de trepar com estrutura em aço com tratamento de decapagem e metalização, acabamento: pintura na cor pretendida pelo cliente.</li> <li>. Área espaço de queda – 6,12 x 3,78 m</li> <li>. Área de implantação – 26 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 1,40m</li> <li>. Idades: 3-12</li> <li>. Capacidade: 7</li> </ul>	
---	---

CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS			
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b>
			PS02-00-IMP-04   07


## 2. PARQUE INFANTIL NAVE DESPORTIVA


Os equipamentos a instalar, deverão ser do tipo "Soinca" ou equivalente:

### 2.1 Boneco mola Pássaro - Ref.ª 2007


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Boneco de mola em HPL anti-UV;</li> <li>. Assento em HPL antiderrapante;</li> <li>. Pega em aço inox;</li> <li>. Mola helicoidal em aço temperado de alta resistência com pintura a pó de poliéster termo-endurecido;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 2,67 x 2,39 m</li> <li>. Área de implantação – 7,5 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,60 m</li> <li>. Idades: 3-8</li> <li>. Capacidade: 1</li> </ul>	
---	---

### 2.2 Equipamento "TREE"


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Postes de secção quadrada 85x85 mm com arestas boleadas, em madeira de pinho tratada e lamelada colada em "finger joint", com tratamento em autoclave e acabamento aquoso;</li> <li>. Escada com degraus em formato de arbusto em HPL anti-UV e estrutura em aço com tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Escorrega em polietileno rotomoldado de altura de saída a 1.40m;</li> <li>. Painéis inferiores em forma de arbusto, sendo que um deles contem um jogo de caminho incorporado em HPL anti-UV;</li> <li>. Banco no interior da construção em HPL anti-UV;</li> <li>. Telhado em formato de árvore em HPL anti-UV;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 4,6 x 6,9 m</li> <li>. Área de implantação – 35 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 1,40 m</li> <li>. Idades: 3-12</li> <li>. Capacidade: 8</li> </ul>	
--	---

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07


### 2.3 Equipamento "Circuito em Madeira" - Ref.<sup>a</sup>: 7026


<p>Equipamento de equilíbrio, composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrutura em aço com pré-tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Plataformas de apoio a pés em HPL verde anti-UV;</li> <li>. Parafusaria e elementos de ligação em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 4,1 x 5,4 m</li> <li>. Área de implantação – 24,75 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 1,10 m</li> <li>. Idades: 3-12</li> <li>. Capacidade: 3</li> </ul>	
--	---

### 2.4 Equipamento "Circuito em Madeira" - Ref.<sup>a</sup>: 7033


<p>Equipamento de equilíbrio, composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrutura de aço com pré-tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Corda de apoio de 16 mm de diâmetro em polipropileno reforçada com cabos de aço no interior;</li> <li>. Discos de HPL anti-UV;</li> <li>. Parafusaria e elementos de ligação em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 5,8 x 3,3 m</li> <li>. Área de implantação – 21 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,35 m</li> <li>. Idades: 3-12</li> <li>. Capacidade: 3</li> </ul>	
---	---

### 2.5 Equipamento "Circuito em Madeira" - Ref.<sup>a</sup>: 7034


<p>Equipamento de cordas composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrutura em aço com tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Redes de trepar com cordas de 16 mm de diâmetro em polipropileno reforçada com cabos de aço no interior;</li> <li>. Parafusaria e elementos de ligação em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 4,9 x 4,4 m</li> <li>. Área de implantação – 22,5 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 1,10 m</li> <li>. Idades: 3-12</li> <li>. Capacidade: 2</li> </ul>	
--	---


	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

2.6 Equipamento "Circuito em Madeira" - Ref.<sup>a</sup>: 7036

<p>Equipamento de equilíbrio composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrutura em aço com tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Corda de apoio de 16 mm de diâmetro em polipropileno reforçada com cabos de aço no interior;</li> <li>. Parafusaria e elementos de ligação em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 5 x 3 m</li> <li>. Área de implantação – 15 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,48 m</li> <li>. Idades: 3-12</li> <li>. Capacidade: 3</li> </ul>	
--	---

2.7 Baloço - Ref.<sup>a</sup> 3215-15.2.3 - Baloço com postes em madeira, c/ 1 assento normal, 1 cadeira de bebé e 1 cesto


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Postes de secção quadrada 85x85 mm com arestas boleadas, em madeira de pinho tratada e lamelada colada em "finger joint", com tratamento em autoclave e acabamento aquoso;</li> <li>. 1 cadeira de bebé e 1 assento em alumínio revestido a borracha vulcanizada;</li> <li>. 1 assento com corda, em forma de cesto;</li> <li>. Correntes em aço inox;</li> <li>. Travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox;</li> <li>. Área espaço de queda – 6 x 7</li> <li>. Área de implantação – 42 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – &lt;1,20 m</li> <li>. Idades: 0-14</li> <li>. Capacidade: 6</li> </ul>	
---	---

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07


### 3. PARQUE INFANTIL BAIRRO PISCATÓRIO


Os equipamentos a instalar, deverão ser do tipo “Soinca” ou equivalente:

#### 3.1 Baloço - Ref.ª 3215

<ul style="list-style-type: none"> <li>. Baloço de 2 lugares com postes de secção quadrada de 85x85 mm com arestas boleadas, em madeira de pinho</li> <li>. tratada e lamelada colada em “finger joint”, com tratamento em autoclave e acabamento aquoso, classe IV;</li> <li>. Travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Correntes em aço inox;</li> <li>. 1 assento e 1 cadeira de bebé em alumínio revestido a borracha vulcanizada;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 6 x 3,5</li> <li>. Área de implantação – 28</li> <li>. Altura de queda livre – 1,20 m</li> <li>. Idades: 0-14</li> <li>. Capacidade: 2</li> </ul>	
---	---

#### 3.2 Equipamento - Ref.ª Barco Areia


<p>Estrutura multifunções em formato de barco, composta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Postes de secção quadrada 85x85 mm com arestas boleadas, em madeira de pinho tratada e lamelada colada em “finger joint”, com tratamento em autoclave e acabamento aquoso;</li> <li>. Painéis em HPL anti-UV colorido de 8mm e escotilhas em policarbonato e base em HPL anti-UV;</li> <li>. Caixa de areia;</li> <li>. Mastro com leme em HPL anti-UV;</li> <li>. Rampa de escalada em contraplacado marítimo;</li> <li>. Escadas de difícil acesso em tubos de aço inox;</li> <li>. Escorrega em polietileno com altura de saída a 0,90 m;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 7.26 x 6.34 m</li> <li>. Área de implantação – 48,75m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,90 m</li> <li>. Idades: 1-6</li> <li>. Capacidade: 9</li> </ul>	
--	---

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07


#### 4. PARQUE INFANTIL PRACETA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA


Os equipamentos a instalar, deverão ser do tipo "Soinca" ou equivalente. As cores dos equipamentos deverão ser ajustadas ao conjunto previamente à sua execução.

##### 4.1 Estrutura - Ref.ª 16008 (madeira)


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrutura multifunções em formato de casinha;</li> <li>. Postes de secção quadrada com arestas boleadas, em madeira lamelada colada em "finger joint", com tratamento em autoclave e acabamento em Painéis em HPL anti-UV, Classe IV;</li> <li>. Escorrega em polietileno rotomoldado com altura de saída a 0.90m;</li> <li>. Telhado de 2 águas em HPL anti-UV com figuras gravadas;</li> <li>. Escada em tubo de aço com tratamento decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Jogo do ábaco com tubo de aço inox e peças em HPL anti-UV;</li> <li>. Jogo de mover a figura pelo caminho gravado em HPL anti-UV e figuras em HDPE;</li> <li>. Banco em HPL anti-UV;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 5.79 x 4.19 m</li> <li>. Área de implantação – 30m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,90 m</li> <li>. Idades: 2-6</li> <li>. Capacidade: 10</li> </ul>	
---	---

##### 4.2 Estrutura multifunções inclusiva - Ref.ª13102 (Postes em madeira)


<p>Estrutura multifunções inclusiva composta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2 rampas de acesso, permitindo entrada de cadeira de rodas por uma e saída por outra;</li> <li>. 5 jogos dos quais 3 em painel e 2 jogos do ábaco;</li> <li>. Escalada com presas de acesso a um patamar de 0,60 m;</li> <li>. Escada de acesso ao patamar de 0,60 m;</li> <li>. Escorrega de inox com altura de saída de 0,60 m.</li> <li>. Área espaço de queda – 7,85 x 5,29 m</li> <li>. Área de implantação – 44</li> <li>. Altura de queda livre – 0,60 m</li> <li>. Idades: +1</li> <li>. Capacidade: 8</li> </ul>	
--	---


	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

#### 4.3 Baloço - Ref. 3215-15.2.3 - Baloço com postes em madeira, c/ 1 assento normal, 1 cadeira de bebé e 1 cesto

<ul style="list-style-type: none"> <li>. Postes de secção quadrada 85x85 mm com arestas boleadas, em madeira de pinho tratada e lamelada colada em "finger joint", com tratamento em autoclave e acabamento aquoso;</li> <li>. 1 cadeira de bebé e 1 assento em alumínio revestido a borracha vulcanizada;</li> <li>. 1 assento com corda, em forma de cesto;</li> <li>. Correntes em aço inox;</li> <li>. Travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de decapagem e metalização, acabamento pintura;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox;</li> <li>. Área espaço de queda – 6 x 7</li> <li>. Área de implantação – 42 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – &lt;1,20 m</li> <li>. Idades: 0-14</li> <li>. Capacidade: 6</li> </ul>	
---	---

#### 4.4 Boneco mola Pássaro - Ref.<sup>a</sup> 2007


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Boneco de mola em HPL anti-UV;</li> <li>. Assento em HPL antiderrapante;</li> <li>. Pega em aço inox;</li> <li>. Mola helicoidal em aço temperado de alta resistência com pintura a pó de poliéster termo-endurecido;</li> <li>. Elementos de ligação e parafusaria em aço inox.</li> <li>. Área espaço de queda – 2,67 x 2,39 m</li> <li>. Área de implantação – 7,5 m<sup>2</sup></li> <li>. Altura de queda livre – 0,60 m</li> <li>. Idades: 3-8</li> <li>. Capacidade: 1</li> </ul>	
---	---

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

### Cláusula 67.ª | **Vedações**

As vedações a instalar deverão ser do tipo “Soinca” ou equivalente.

#### 1. Vedação HPL


<ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrutura formada por postes em madeira lamelada colada ou em alumínio anodizado, conforme PE, de secção quadrada 85x85mm e por tubos de aço com 35mm de diâmetro, galvanizados a quente;</li> <li>. Régua vertical em HPL.</li> <li>. Cor das régua a definir pela fiscalização de acordo com PE.</li> <li>. Largura do portão: 1mt</li> <li>. Altura: 0,90m</li> </ul>	
---	---

### Cláusula 68.ª | **Painéis informativos**

Os painéis a instalar deverão ser do tipo “Soinca” ou equivalente.

Cores a definir pela fiscalização.

#### 1. Painel Informativo - Ref.ª 2200

<ul style="list-style-type: none"> <li>. Painel informativo em HPL com 600x400mm e poste em madeira lamelada colada ou alumínio anodizado, conforme PE;</li> <li>. Os placares do tipo SOINCA, são fornecidos em acrílico com vinil.</li> <li>. A informação deve respeitar o estabelecido na legislação em vigor.</li> </ul>	
---	---

### Cláusula 69.ª | **Pavimentos**

#### 1. Pavimento de amortecimento de impacto piso ‘In Situ’:


O pavimento in situ é executado à medida no local, sendo composto por uma base rígida de SBR de espessura variável e uma camada de EPDM de 10mm.

A sub-camada de SBR reciclado de pneu, com granulometria de 1,0 a 5,0mm deve ser isenta de têxtil e metal; o SBR deve ser misturado com resina poliuretano especificamente formatada, isenta de manómero TDI (0.00%); ou equivalente.

A camada de granulados de EPDM de granulometria de 1,0 a 4,0mm deve ser composta por borracha sintética colorida por impregnação na própria massa, com tratamento anti-UV e isenta de crómio e materiais pesados; o EPDM deve ser misturado com resina aromática ou alifática; a resina alifática é aconselhada para cores mais suscetíveis aos raios ultravioleta; ou equivalente.

A espessura do pavimento deve cumprir a norma portuguesa NP EN 1177 com vista a garantir a maior altura de queda dos equipamentos previstos.



	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

A cores do pavimento deverão ser definidas pela fiscalização aquando da execução, conforme especificado em PE. Antes da execução do pavimento é necessário inspecionar a base de assentamento para garantir que esta esteja limpa, isenta de fissuras e irregularidades.

Deve ser salvaguardado que as superfícies existentes e aquelas onde seja necessário aplicar betão fresco estejam completamente secas antes da aplicação do piso.

Depois de concluir o trabalho deve ser garantida uma vedação capaz de impedir o acesso de pessoas e animais à área em causa, evitando assim danos no piso.

#### Cláusula 70.<sup>a</sup> | **Montagem de papelarias e bancos**

A instalação de papelarias e bancos, a fornecer pelo Município, é da responsabilidade do Adjudicatário, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação.

### **SECÇÃO III - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS ARRANJOS EXTERIORES**

#### Cláusula 71.<sup>a</sup> | **Escavação e aterros**

##### **1. Generalidades**

1.1. Todos os materiais, equipamento, mão-de-obra e supervisão, necessários à execução das escavações e aterros, devem estar condicionados a esta especificação e aos desenhos que lhes digam respeito.

1.2. Todos os materiais e mão-de-obra serão da melhor qualidade, estando sujeito à aprovação da Direção Técnica, que terá em qualquer altura o pleno direito de rejeitar qualquer trabalho, ou materiais, que na sua opinião não se encontrem em conformidade com o indicado nos desenhos aprovados ou nas especificações.

1.3. Todas as divergências entre o referido nesta Especificação e quaisquer especificações, normas, regulamentos ou desenhos, devem ser apresentadas à Direção Técnica para prévio esclarecimento antes da execução da parte correspondente do trabalho em causa.

1.4. Em tudo o que esta Especificação seja omissa, aplicar-se-ão os regulamentos e regras de construção que concretamente se relacionam com os trabalhos de escavação e aterros, nomeadamente o Regulamento de Segurança da Construção Civil.


##### **2. Escavações**

###### **2.1. Cotas e alinhamentos no terreno**

a. Antes de iniciar os trabalhos de escavação, o Adjudicatário deverá verificar se as cotas, alinhamentos e áreas do projeto estão perfeitamente implantados no terreno e se não existem quaisquer divergências entre os elementos eventualmente fornecidos e os especificados no Projeto.

b. Se existirem divergências deve requerer-se a imediata aprovação da Direção Técnica para as correções a fazer antes de iniciar os respetivos trabalhos. Uma vez começados estes, não serão aceites quaisquer reclamações sobre elementos de implantação que eventualmente lhe tenham sido fornecidos, sendo da responsabilidade do Adjudicatário todos os encargos relacionados com as correções a fazer.

###### **2.2. Cuidados a ter nas escavações**

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

Antes de começar o trabalho, o Adjudicatário deve certificar-se da localização e natureza de todos os serviços subterrâneos existentes e deve tomar as precauções possíveis a fim de evitar quaisquer danos nestes serviços e/ou interferências com eles durante os trabalhos.

### 3. Tipo de escavação

Se nada for especificado em contrário nas Condições Especiais, são considerados, para efeitos da definição das quantidades distintas do trabalho, os dois seguintes tipos de escavação:

a. Escavação em solo brando.

Corresponde, em geral, às camadas superior de terra vegetal e subjacente, caracterizada pelo emprego possível da pá e da enxada.

b. Escavação em solo firme ou rocha branda.

Corresponde, em geral, a solo de fundação aceitável, caracterizado pela necessidade do emprego da picareta.

### 4. Técnicas de execução

#### 4.1. Escavações a mais

a. As escavações serão feitas por meios mecânicos ou não, até às cotas indicadas nos desenhos, ou superiores caso isso seja determinado pela Direção Técnica.

b. Quaisquer escavações levadas abaixo da profundidade requerida, por imprevidência, serão cheias até a cota correta com betão em massa ou com o mesmo material da sub-base, conforme se trate de escavações para fundações ou para arruamentos. Em valas para tubagens, este enchimento será feito com material arenoso. Deverão tomar-se todas as precauções para evitar o empolamento ou a retração do solo de fundação devidos à exposição ao tempo, especialmente quando este se apresenta seco e muito frio.

#### 4.2. Fundos das escavações

a. Os últimos 15cm a escavar devem ser feitos sempre de forma manual e só devem ser executados quando tudo estiver preparado para o início da betonagem.

b. Deve-se sempre nivelar e compactar muito bem a camada de apoio de estrutura, não sendo permitido o início da betonagem antes de a Direção Técnica examinar e aprovar esta camada de apoio.

#### 4.3. Solos deficientes

Os solos que, na opinião da Direção Técnica, não sejam capazes de suportar as cargas previstas, devem ser retirados e substituídos por materiais a indicar pela Direção Técnica.

#### 4.4. Esgotamento de águas


O Adjudicatário deve proceder ao esgotamento das águas de forma manter sempre em boas condições o local de trabalho e poderá utilizar qualquer processo, tal como bombagem, baldeamento, drenagem, etc., sendo sempre da sua responsabilidade a eficácia do mesmo.

### 5. Materiais em excesso

5.1. Todo o material em excesso será transportado e depositado em locais à e da responsabilidade do Adjudicatário.

5.2. Se a Direção Técnica assim o julgar necessário, a camada de terra vegetal será escavada em separado e depositada em locais a indicar, tendo em vista a sua possível utilização futura noutros locais.

### 6. Escavação para reforço de pavimento

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

Escavação, limpeza e preparação de terreno para receber sub-camadas de pavimento até a uma profundidade média de 40 cm, incluindo transporte e depósito em vazadouro autorizado.

### 7. Escavação para colocação de guias

Escavação sob localização de guias de qualquer tipo a fim de ser executada fundação de suporte das mesmas numa profundidade média de 50 cm e com a largura adequada a cada tipo de elemento, incluindo transporte e depositado em vazadouro autorizado, já incluídos os 40cm referidos.

## Cláusula 72.<sup>a</sup> | Materiais diversos

### 1. Água

1.1. A água a empregar na confeção das argamassas deverá ser doce, limpa e isenta de substâncias orgânicas, ácidos, sais deliquescentes, óleos ou outras impurezas.

1.2. Para o fabrico de betão deverá respeitar-se o especificado na SP.3.

### 2. Areia

2.1. A areia a empregar na confeção das argamassas para alvenaria deverá satisfazer às seguintes condições:

- . Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, substâncias orgânicas ou quaisquer outras impurezas.
- . Ser angulosa e áspera ao tato.
- . Ser rija, de preferência siliciosa ou quartzosa.
- . Ter a composição granulométrica mais conveniente para cada tipo de argamassa.

2.2. A areia deverá ser peneirada e lavada quando julgado necessário. No fabrico das argamassas destinadas às alvenarias de pedra irregular deve preferir-se a areia de grão medianamente grosso, para as argamassas a empregar no assentamento de cantarias, na alvenaria de tijolo e em rebocos e guarnecimentos, deverá utilizar-se a areia de grão fino, para o betão armado deve ser tanto quanto possível composta de grãos grossos e finos na proporção aproximada de duas terças partes dos primeiros para uma terça parte dos segundos, porém de forma que a sua composição granulométrica seja mais conveniente para o tipo de betão a obter.

2.3. Considera-se areia de grão grosso a que, passando com um crivo com orifícios de 5mm é retirada em crivos com orifícios de 2mm, areia fina a que passa no crivo com orifícios de 1.5mm.

### 3. Pedras para paralelepípedos ou cubos

3.1. A pedra para paralelepípedos ou cubos deve obedecer às seguintes condições:

- . Ter as dimensões usuais.
- . Ser de grão homogéneo e apertado, rija e de pedreiras de reconhecida qualidade.


### 4. Cimento

4.1. Os cimentos deverão obedecer à regulamentação em vigor, recorrendo-se para o efeito ao Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos.

4.2. O cimento será conservado de modo a ser protegido do tempo e da humidade, livre do contacto com o chão. Será arrumado convenientemente de modo a permitir fácil acesso para ser inspecionado e identificado na ocasião da receção.

### 5. Cal hidráulica

5.1. A cal hidráulica deverá satisfazer às seguintes condições:

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- . Ser de qualidade superior e isenta de fragmentos duros e de corpos estranhos e ser bem cozida e extinta.
- . O índice de hidraulicidade não deverá ser inferior a 0.03 nem superior a 0.50.
- . A baridade da cal não calcada nunca deverá ser inferior a 700Kg por metro cúbico.
- . Os cubos de argamassa normal (um de cal para três de areia feita com água doce e imersas na mesma) deverão apresentar as resistências mínimas à compressão de 130Kg/cm<sup>2</sup>, aos 28 dias.

5.2. As amostras de cal a empregar deverão ser entregues com a antecedência suficiente para se fazerem os ensaios sem prejuízo dos trabalhos.

## 6. Cal ordinária

6.1. A cal será de boa qualidade, será extinta por imersão em tanques por aspersão e deve satisfazer às seguintes condições:

- . Deverá ser bem cozida a mato, sem cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcário cru ou cozido e isenta de quaisquer outras impurezas.
- . Deverá ser isenta de fragmentos resultantes de deficiência ou excesso de cozedura do calcário.
- . A cal extinta, por aspersão, será guardada em locais fechados, para não ficar sujeita à ação dos agentes atmosféricos. Na falta desses locais, a Direção Técnica poderá autorizar a sua conservação ao ar livre, desde que seja coberta, depois de extinta com uma camada delgada de cal e areia bem limpa.

6.2. No caso de ser empregue cal extinta, por imersão, será esta trabalhada sem nova adição de água. A cal deverá ser bem passada pela peneira própria e fina para se evitarem os caroços.

6.3. A cal só poderá ser empregues passadas, no mínimo, 24 horas depois de extinta.

## 7. Materiais diversos

Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra deverão satisfazer às condições técnicas de assistência e de segurança impostas pelos Regulamentos que lhes digam respeito, ou ter características que satisfaçam às boas normas construtivas. Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificação, tendo em atenção o local do emprego, o fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a Fiscalização o direito de indicar para cada caso, as condições a que devem satisfazer.

### Cláusula 73.<sup>a</sup> | Pavimentos


#### 1. Saneamento do leito do pavimento

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este não se apresenta convenientemente estabilizado devido à existência de manchas de maus solos que possam comprometer a conservação do pavimento, deverão os mesmos ser removidos na extensão e profundidade necessárias e substituídos por solos com características de sub-base, suficientemente compactos, de molde a não permitirem o armazenamento de águas e por forma a ser dada continuidade à capacidade de suporte dos terrenos de fundação.

#### 2. Camadas de base em agreg. britado de granul. Extensa (tout-venant)

##### 2.1. Compactação e Regularização

A execução da base deve ser tal, que sejam satisfeitas as seguintes características:

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- . Índice de vazios, cujo valor terá de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca igual a 95% AASHTO Modificado, não inferior a 15%, a não ser que devidamente justificado;
  - . A camada deve apresentar-se perfeitamente estável e bem compactada;
  - . A superfície da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulações ou material solto, não podendo, em qualquer ponto, apresentar diferenças superiores a 0.015m em relação aos perfis longitudinal e transversal, estabelecidos.
- 2.2. No processo construtivo deve ser observado o seguinte:
- . Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento similar, para que a superfície de cada camada se mantenha com a forma definitiva;
  - . O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregação dos materiais, não sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso;
  - . Será feita, em princípio, a prévia humidificação dos agregados na central de produção, justamente para que a segregação no transporte e espalhamento seja reduzida;
  - . Se na operação de compactação o agregado não tiver a humidade necessária (cerca de 4,5%) terá de se proceder a uma distribuição uniforme de água;
  - . Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente que não possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se à escarificação e homogeneização da mistura e consequente regularização da superfície.
- 2.3. Espessura da Base:
- . A espessura de cada camada será a prevista no projeto e nas medições;
  - . No caso de se obterem espessuras inferiores às fixadas no projeto, não será permitida a construção de camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projetada;
  - . Em princípio, proceder-se-á à escarificação da camada;
  - . No entanto se a Fiscalização julgar conveniente, poderá aceitar que a compensação de espessura seja realizada pelo aumento de espessura da camada seguinte.
- 2.4. Especificações técnicas:
- . O material a aplicar deverá cumprir todos os requisitos da Norma EN 13242, a comprovar mediante apresentação da declaração de desempenho, aquando do pedido de aprovação do material e através do boletim de receção de materiais na descarga do material em obra.


### 3. Camadas de base em massame de betão

Camada de base em massame de betão C16/20 com 10 cm de espessura média sobre o sub-base devidamente compactada.

### 4. Pavimentos com calçada à portuguesa

Os pavimentos indicados nas peças escritas e desenhadas do projeto como "calçada à portuguesa" deverão ser formados por pedra de basalto e de vidro e obedecerão ao seguinte:

- . As pedras serão miúdas, tanto de basalto (preto) como de vidro (branco), de aproximadamente 0,05 x 0,05 x 0,05 m.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

- As pedras, formando ou não desenho, todas de uma cor ou de ambas as cores, deverão ser assentes sobre uma boa fundação de massame de betonilha, ficando bem firme, desempenada e com os caimentos necessários para um bom escoamento das águas pluviais.
- O assentamento das pedrinhas, de acordo com as peças desenhadas do projeto, será feito a seco, com argamassa de cimento e saibro, bem apertadas. Seguidamente serão bem apiloadas sendo depois, o pavimento, regado e cilindrado.

#### **5. Pavimentos em cubo de granito e remates em meio-fio de granito**

Os cubos em granito a colocar, de aproximadamente 0,11 x 0,11 x 0,11 m e os meios-fios, de aproximadamente 0,10 x 1,00 x 0,20 m, sem manchas de ferro, deverão assentar em terreno devidamente compactado, sobre uma caixa de brita com 0,20m de altura e 0,05m de areia. Os remates do pavimento de cubos serão feitos com guias de granito com 0,1m de largura, trabalhadas a pico fino.

#### **6. Remates em meio-fio de granito**

Os remates da área de intervenção em lancil reto (meio-fio) em granito, tratado a pico-fino, de aproximadamente 0,11 x 0,11 x 0,11 m, sem manchas de ferro, deverão ser assentes sobre lancil de betão C16/20, com secção de 0,15 x 0,20m.

#### **7. Remates em barra de aço**

Os remates da área de intervenção em barra de aço, com 8mm x 100mm, deverão ser colocadas na vertical sobre lintel em betão, com as dimensões necessárias com vista a garantir a sua estabilidade.

#### **8. Pavimentos em Pedra ançã / Calcário branco ou em Basalto**

Os pavimentos de pedra Ançã / Calcário branco ou em Basalto serão feitos de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto e deverão obedecer ao seguinte:

- A pedra, como calcário ou basalto que são, deverá ser limpa e isenta de terra ou outras impurezas.
- A pedra será bujardada, levando polimento apenas na extensão do seu perímetro e com uma vista de 0,01m.
- A secção será de acordo com o indicado nas peças escritas e desenhadas do projeto.
- A pedra deverá ser bem assente e bem aleitada com as juntas topadas, com juntas de 0.05m (no caso de levar relva) e formando desenho ou apenas contra fiada, sobre uma caixa de betonilha.
- As marcas rodoviárias horizontais a utilizar nos arruamentos devem respeitar, quer nas características dimensionais quer nos critérios de aplicação, as Normas da ex-JAE (Norma de Marcas Rodoviárias - JAE 1995) e serem em pedra ançã/ calcário branco ou basalto.


### Cláusula 74.<sup>a</sup> | **Serralharias**

#### **1. Generalidades**

1.1. Os trabalhos de serralharia previstos nos elementos do projeto, serão executados com a maior perfeição e bom acabamento, com perfis correntes, de acordo com os desenhos e, ou, o especificado nas Condições Especiais.

1.2. É da responsabilidade desta Arte o transporte dos caixilhos e acessórios para dentro da área de trabalhos e a sua montagem.

#### **2. Geral**

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

Há a considerar nesta arte os trabalhos de Aço, Aros, Grelhas, Portas, estruturas metálicas, obra de Ferro para metalizar a zinco fosco para esmaltar, e para galvanizar.

### 3. Soldaduras

3.1. As soldaduras a arco elétrico devem ser perfeitas, sem poros ou inclusões prejudiciais e com os contornos e dimensões previstos para sua execução. Deve ser utilizada a intensidade de corrente adaptada e suficiente que permita a perfeita ligação do material dos elérodos ao material base, sem que no entanto, ser excessiva, possa prejudicar a qualidade dos cordões.

3.2. As dimensões dos cordões devem ser calculadas pelo empreiteiro, com indicações dos chanfros previstos em cada caso, de modo a facilitar a Fiscalização do trabalho executado.

3.3. A cada passagem e antes do início do novo cordão, a superfície do cordão realizado deve ser cuidadosamente desembaraçada de escória, utilizando a picadeira, escova de aço ou outro processo conveniente. Os mesmos cuidados devem ser tomados quando houver que prosseguir um cordão interrompido ou ligar um já executado.

3.4. As superfícies destinadas a receber a soldadura devem encontrar-se limpas, isentas de corpos estranhos, ferrugem, películas de laminagem, pintura e gorduras provenientes de oxi-corte.

3.5. As soldaduras e zonas contíguas são decapadas e escavadas até ficarem perfeitamente limpas, a fim de se poder verificar a existência de fissuras, crateras ou outros defeitos.

3.6. Verificar a imperfeição nas soldaduras, proceder-se-á à reparação dos cordões e a substituição das peças, se não for possível proceder, em boas condições, à sua conveniente correção.

3.7. Todos os trabalhos de soldadura devem ser executados ao abrigo da chuva, neve ou vento, tendo de ser interrompidos desde que a temperatura desça abaixo de 5°C no posto de trabalho.

3.8. As ligações que não se efetuam através de soldadura serão executadas por rebitagem ou parafusos, anilhas e porcas metálicas.

3.9. O ferro dos rebites será da melhor qualidade, dúctil, tenaz e de nervo fino, puro e com todos os sinais de perfeita resistência.

3.10. A furação, quando realizada a saca-buracos ou a máquina de brocar, que não garante a forma correta dos furos, deve ser executada com dimensões inferiores às projetadas, sendo depois alargadas com mandril, com as ligações na posição definitiva.


3.11. Nas peças que se tenham realizado furos, devem ser eliminadas rebarbas das suas faces, por forma a que se possam ajustar perfeitamente uma sobre as outras.

3.12. Os elementos embebidos serão igualmente decapados.

### 4. Observações

4.1. Todos os perfis, acessórios e ferragens serão presentes, antes dos trabalhos serem iniciados, à aprovação da Assistência Técnica e Fiscalização, bem como o que diz respeito ao tratamento do alumínio, com a entrega dos certificados necessários que comprovem a garantia da fábrica onde esta será realizada respeitando uma galvanização a quente para as peças em aço (NP EN ISO 1461:2012) e em artigos de fixação (NP EN ISO 10684:2013).

4.2. O Ferro, quando galvanizado, será metalizado a zinco fosco com 90 microns ou galvanização específica para ambiente marítimo, considerando que estamos a menos de 2 km de distância.

	<b>CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>NOME DO PROCEDIMENTO</b>	<b>Requalificação de 4 parques infantis no concelho</b>	
	<b>NIPG</b>	<b>3537/24</b>	
	<b>UNIDADE ORGÂNICA</b>	Núcleo Mobilidade e Infraestruturas Proc. 2/24	<b>CODIFICAÇÃO</b> PS02-00-IMP-04   07

4.3. Todos os perfis, acessórios e ferragens serão presentes, antes dos trabalhos serem iniciados, à aprovação da Assistência Técnica, bem como o que diz respeito às garantias da fábrica onde esta será realizada.

4.4. Nesta arte serão incluídos os sistemas de fixação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações do fornecedor e conforme o PE e Projeto da Especialidade.

4.5. É necessária a retificação de todas as medidas no local.

4.6. Durante a execução dos trabalhos relativos aos elementos metálicos o adjudicatário fica obrigado a entregar os respetivos certificados que garantam que foram cumpridos os requisitos de proteção à erosão marítima.

A Presidente da Câmara Municipal,